

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 94.905	m ² m ²	94.905	94.905
				RAZEM	94.905
2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 94.905	m ² m ²	94.905	94.905
				RAZEM	94.905
3	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb. do 8cm i śr. do 10mm 1820.00	szt. szt.	1820.000	1820.000
				RAZEM	1820.000
4	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 1820.00	szt. szt.	1820.000	1820.000
				RAZEM	1820.000
5	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 110.00	m m	110.000	110.000
				RAZEM	110.000
6	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szer 5cm na ścianach 199.00	m m	199.000	199.000
				RAZEM	199.000
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy poziome na wierzchu konstr. na kleju - jedna warstwa gr. 10 cm 763.48	m ² m ²	763.480	763.480
				RAZEM	763.480
8	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr. papą wierzchn. pokrycia po wyrów. istn. pokrycia papy) 763.48	m ² m ²	763.480	763.480
				RAZEM	763.480
9	KSNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy na wierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) 253.50	m ² m ²	253.500	253.500
				RAZEM	253.500
10	KNR-W 2- 02 0534-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem 4.00	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000