

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropianu poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -UZUPEŁNIENIE 5 % powierzchni GR.20 CM 82.245	m ² m ²	82.245	82.245
				RAZEM	82.245
2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa gr.10 cm 1644.90	m ² m ²	1644.900	1644.900
				RAZEM	1644.900
3	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - pas-ki szer.5cm na ścianach 265.00	m m	265.000	265.000
				RAZEM	265.000
4	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycie po wyrów.istn.pokrycie papy) 1644.90	m ² m ²	1644.900	1644.900
				RAZEM	1644.900
5	KSNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) 199.80	m ² m ²	199.800	199.800
				RAZEM	199.800
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 12.50	m ² m ²	12.500	12.500
				RAZEM	12.500
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.powyżej 25cm - z blachy ocynkowanej czapy 25.00*0.50=12.50 77.80*0.10=7.78 listwy 20.28	m ² m ²	20.280	20.280
				RAZEM	20.280
8	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 6cm i śr.do 10mm 620.00	szt. szt.	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
9	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 620.00	szt. szt.	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24.00	m m	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 198.00	m m	198.000	198.000
				RAZEM	198.000
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 24.00	m m	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
13	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.24	m ³ drew. m ³ drew.	0.240	0.240
				RAZEM	0.240
14	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 3.00	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-02 0534-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem 20.00	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000