



UWAGI !

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami Nr rys. **K/02** do **K/04**
2. Ostatnią warstwę gruntu grubości 20 cm usunąć sposobem ręcznym
3. Jeżeli w trakcie robót ziemnych okaże się, że w projektowanym poziomie posadowienia zalegają grunty niebudowlane, wówczas grunt ten należy usunąć do poziomu warstwy gruntów nośnych i zastąpić go dobrze zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia $J_D \geq 0,60$
4. Beton:
 - a) podłoże gr. 10 cm : **B10** (C8/10)
 - b) ławy i stopy fundamentowe : **B20** (C16/20)
5. Izolacja pozioma i pionowa: 1 x Abizol R + 2 x Abizol P

WAtudio Autorska Pracownia Architektoniczna WOJCIECH JERZY ARCZYŃSKI					
88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 9/4 tel.0-52-352-67-60; fax 0-52-352-67-61 kom. 0-602-319-034;					
INWESTOR: Urząd Miejski w Inowrocławiu 88-100 INOWROCLAW, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36			RODZAJ OPRACOWANIA P. W.		
TEMAT: Modernizacja Stadionu Miejskiego Konstrukcja wejścia głównego na stadion					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA	NAZWA RYSUNKU	
KIER. PRACOWNI	mgr inż. arch. Wojciech Arczyński Upr. Proj. Nr UAN-KZ -7210/215/87 <small>Wydane przez Głównego Architekta Wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w specjalności architektonicznej bez ograniczeń</small>		20.12.2010	Rzut fundamentów	
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Wróbel Upr. Proj. Nr WKP/0218/POOK/04 <small>Wydane przez Oregonalną Komisję Kwalifikacyjną Wojewódzkiej Oregonalnej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>		20.12.2010	BRANŻA konstr. - bud.	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Sławomir Mruk Upr. Proj. Nr GPB. I.7342-54/98 <small>Wydane przez Wojewodę Konińskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>		20.12.2010	NR ZLECENIA	NR RYS. K/01