

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE STAREJ NAWIERZCHNI					
1		Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 10mm	m ²		
d.1	kalk. własna	213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
2		Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 15mm	m ²		
d.1	kalk. własna	64.87	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
3		Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 20mm	m ²		
d.1	kalk. własna	104.08	m ²	104.080	
				RAZEM	104.080
4	KNR 4-04	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.1	1105-01 analogia	104.08*0.02+64.87*0.015+213*0.01	m ³	5.185	
				RAZEM	5.185
5	KNR 4-04	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02 analogia	Krotność = 20 104.08*0.02+64.87*0.015+213*0.01	m ³	5.185	
				RAZEM	5.185
6		Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni poliuretanowej	t		
d.1	kalk. własna	(64.87*18+104.08*24+213*12)*0.001	t	6.222	
				RAZEM	6.222
2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ALSATAN XS					
7		Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 10mm z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	kalk. własna	213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
8		Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 15mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m ²		
d.2	kalk. własna	64.87	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
9		Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 20mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m ²		
d.2	kalk. własna	104.08	m ²	104.080	
				RAZEM	104.080
10		Wykonanie kompletnego oznakowania stadionu lekkoatletycznego zgodnie z metryką i przepisami IAAF i PZLA	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000