

Ogłoszenie nr 77609 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.



**Inowrocław:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 70303 - 2017

**Data:** 20/04/2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 32988100000, ul. al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 350, e-mail zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl, faks 523 555 366.

Adres strony internetowej (url): [www.osir.inowroclaw.pl](http://www.osir.inowroclaw.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.osir-inowroclaw.samorzady.pl](http://www.osir-inowroclaw.samorzady.pl)

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana sztucznej nawierzchni boiska o powierzchni 1800 m2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 c w Inowrocławiu, w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania: a) zdemontowanie istniejącego wyposażenia – bramek, a następnie ich: - zabezpieczenie, - odnowienie poprzez uzupełnienie haczyków

mocujących siatki, wyprostowanie lub wymianę rur podtrzymujących siatki przy podłożu, wymianę siatek - ponowne ich zamontowanie po wykonaniu zmiany nawierzchni, b) zdemontowanie i zutylizowanie nawierzchni ze sztuczną trawą z powierzchni 1800 m<sup>2</sup>, c) poprawienie podłoża pod nową nawierzchnię (podłoże powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mocne i stabilne), d) wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji, tj.: 0,07-4,00 mm (odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać +/- 2 mm), e) ułożenie i zamocowanie nowej trawy syntetycznej o minimalnych parametrach: - kolor: zielony, - rodzaj włókna: monofil 100% PE, - wysokość włókna trawy: 60 mm, - gęstość włókien: minimum 12700/m<sup>2</sup>, - grubość włókna: minimum 360 mikronów, - siła wyrywania pęczka trawy: min. 50 N, f) zamocowanie ułożonej trawy oraz zasypianie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR zgodnie z instrukcją producenta w proporcji około 18 kg/m<sup>2</sup> piasku i około 16 kg/m<sup>2</sup> granulatu, g) wykonanie oliniowania w kolorze białym (szerokość linii 10 cm, długość linii bocznej 55 m x 2, długość linii końcowej 28,10 x 2, pole bramkowe 2,75 m / 9,10 m x 2, pole karne 8,35 / 20, 25 m x 2), centralnie w środku koło o średnicy 10,5 m z logo OSiR Inowrocław według graficznego załącznika, h) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac związany z przedmiotem zamówienia. i) zgłaszanie każdego etapu robót ( w tym rozbiórkowych, jak i zanikających i ulegających zakryciu) Zamawiającemu, który zastrzega sobie prawo ich protokolarnego odbioru. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) utrzymywania na terenie budowy porządku, należytego składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz urządzeń prowizorycznych, b) zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt pojemnik na odpady budowlane (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów i ich utylizacją, c) zorganizowanie i zabezpieczenie, a po zakończeniu robót zdemontowanie zaplecza budowy, jak i również ponoszenie kosztów jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń, na zorganizowanym przez siebie placu budowy, d) przywrócenie zastanego stanu otoczenia taki jak przed rozpoczęciem robót budowlanych, e) wykonanie prac zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, f) wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami w zakresie prawa budowlanego. 3) Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, zapisami niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności – zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w niniejszej SIWZ, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. 4) W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia i stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z wymogami odpowiednich norm. 5) Minimalne wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: aprobatą lub rekomendacją Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych lub ewentualnie inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane parametry: a) Karta Techniczna, b) Attest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, c) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN – EN 15330 – 1:2014, d) raport z badań np. Labosport, ISA – Sport, bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych FIFA opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015), który musi posiadać producent oferowanej trawy.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana sztucznej nawierzchni boiska o powierzchni 1800 m<sup>2</sup> przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 c w Inowrocławiu, w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania: a) zdemontowanie istniejącego wyposażenia – bramek, a następnie ich: - zabezpieczenie, - odnowienie poprzez uzupełnienie haczyków mocujących siatki, wyprostowanie lub wymianę rur podtrzymujących siatki przy podłożu, wymianę siatek - ponowne zamontowanie po wykonaniu zmiany nawierzchni, b) zdemontowanie i zutylizowanie nawierzchni ze sztuczną trawą z powierzchni 1800 m<sup>2</sup>, c) poprawienie podłoża pod nową nawierzchnię (podłoże powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mocne i stabilne), d) wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji, tj.: 0,07-4,00 mm (odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać +/- 2 mm), e) ułożenie i zamocowanie nowej trawy syntetycznej o minimalnych parametrach: - kolor: zielony, - rodzaj włókna: monofil 100% PE, - wysokość włókna trawy: 60 mm, - gęstość włókien: minimum 127000/m<sup>2</sup>, - grubość włókna: minimum 360 mikronów, - siła wyrywania pęczka trawy: min. 50 N, f) zamocowanie ułożonej trawy oraz zasypianie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym

SBR zgodnie z instrukcją producenta w proporcji około 18 kg/m<sup>2</sup> piasku i około 16 kg/m<sup>2</sup> granulatu, g) wykonanie oliniowania w kolorze białym (szerokość linii 10 cm, długość linii bocznej 55 m x 2, długość linii końcowej 28,10 x 2, pole bramkowe 2,75 m / 9,10 m x 2, pole karne 8,35 / 20, 25 m x 2), centralnie w środku koło o średnicy 10,5 m z logo OSiR Inowrocław według graficznego załącznika, logo wykonane w kolorze białym, dopuszcza się technologię wykonania poprzez naniesienie natrysku specjalistyczną farbą, h) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac związanych z przedmiotem zamówienia. i) zgłaszanie każdego etapu robót ( w tym rozbiórkowych, jak i zanikających i ulegających zakryciu) Zamawiającemu, który zastrzega sobie prawo ich protokolarnego odbioru. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) utrzymywania na terenie budowy porządku, należytego składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz urządzeń prowizorycznych, b) zapewnienie we własnym zakresie i na swój koszt pojemnik na odpady budowlane (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów i ich utylizacją, c) zorganizowanie i zabezpieczenie, a po zakończeniu robót zdemontowanie zaplecza budowy, jak i również ponoszenie kosztów jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń, na zorganizowanym przez siebie placu budowy, d) przywrócenie zastanego stanu otoczenia taki jak przed rozpoczęciem robót budowlanych, e) wykonanie prac zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, f) wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami w zakresie prawa budowlanego. 3) Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, zapisami niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności – zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w niniejszej SIWZ, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. 4) W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia i stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z wymogami odpowiednich

norm. 5) Minimalne wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: Aprobata lub Rekomendacja Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych lub ewentualnie inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane parametry: a) Karta Techniczna, b) Attest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, c) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN – EN 15330 – 1:2014, d) raport z badań np. Labosport, ISA – Sport, bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych FIFA opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015), który musi posiadać producent oferowanej trawy.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 8

**W ogłoszeniu jest:** Okres w dniach: 30

**W ogłoszeniu powinno być:** Okres w dniach: 60

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 05/05/2017, godzina 11:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 11/05/2017, godzina 11:00