

## Naprawa nawierzchni poliuretanowej Alsatán XS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie naprawy nawierzchni poliuretanowej Alsatán XS na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbńskiego w Inowrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : Inowrocław, ul. Wierzbńskiego 2  
INWESTOR : Miasto Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu  
ADRES INWESTORA : Al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Bronowicki  
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.08.2014

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE STAREJ NAWIERZCHNI</b>					
1	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 10mm	m <sup>2</sup>		
		490.4	m <sup>2</sup>	490.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.400</b>
2	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 15mm	m <sup>2</sup>		
		64.87	m <sup>2</sup>	64.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.870</b>
3	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 20mm	m <sup>2</sup>		
		104.08	m <sup>2</sup>	104.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.080</b>
4	d.1 KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		7.959	m <sup>3</sup>	7.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.959</b>
5	d.1 KNR 4-04 1105-02 analogia	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 20 7.959	m <sup>3</sup>	7.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.959</b>
6	d.1 kalk. własna	Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni poliuretanowej	t		
		9.55	t	9.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.550</b>
<b>2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ALSATAN XS</b>					
7	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 10mm z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		490.4	m <sup>2</sup>	490.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.400</b>
8	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 15mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m <sup>2</sup>		
		64.87	m <sup>2</sup>	64.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.870</b>
9	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 20mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m <sup>2</sup>		
		104.08	m <sup>2</sup>	104.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.080</b>
10	d.2 kalk. własna	Wykonanie kompletnego oznakowania stadionu lekkoatletycznego zgodnie z metryką i przepisami IAAF i PZLA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>