

Naprawa nawierzchni poliuretanowej Alsatán XS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie naprawy nawierzchni poliuretanowej Alsatán XS na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbńskiego w Inowrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Inowrocław, ul. Wierzbńskiego 2
INWESTOR : Miasto Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
ADRES INWESTORA : Al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Bronowicki
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2014

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE STAREJ NAWIERZCHNI					
1	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 10mm	m ²		
		490.4	m ²	490.400	
				RAZEM	490.400
2	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 15mm	m ²		
		64.87	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
3	d.1 kalk. własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej grubości 20mm	m ²		
		104.08	m ²	104.080	
				RAZEM	104.080
4	d.1 KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		7.959	m ³	7.959	
				RAZEM	7.959
5	d.1 KNR 4-04 1105-02 analogia	Transport zerwanej nawierzchni poliuretanowej samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 20	m ³		
		7.959	m ³	7.959	
				RAZEM	7.959
6	d.1 kalk. własna	Utylizacja odpadów z rozbiórki nawierzchni poliuretanowej	t		
		9.55	t	9.550	
				RAZEM	9.550
2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ALSATAN XS					
7	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 10mm z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		490.4	m ²	490.400	
				RAZEM	490.400
8	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 15mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m ²		
		64.87	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
9	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni Alsatan XS o grubości 20mm z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie, zagruntowanie)	m ²		
		104.08	m ²	104.080	
				RAZEM	104.080
10	d.2 kalk. własna	Wykonanie kompletnego oznakowania stadionu lekkoatletycznego zgodnie z metryką i przepisami IAAF i PZLA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000