

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Rozbiórka stopni betonowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm /wykonanie niwelacji terenu pod tereny zielone/ 116*14.4	m ²		
			m ²	1670.400	
				RAZEM	1670.400
3	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 116*14.4	m ²		
			m ²	1670.400	
				RAZEM	1670.400
4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z pospółki 0-2 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 6*25*2 3*2*2	m ²		
			m ²	300.000	
			m ²	12.000	
				RAZEM	312.000
5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.4	m ²		
			m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (25+25+6+6+2+2+3)*2	m		
			m	138.000	
				RAZEM	138.000
7	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 312	m ²		
			m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 312	m ²		
			m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
9	KNR-W 2-01 0403-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wysokości do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV 0.25*116*7.4+35	m ³		
			m ³	249.600	
				RAZEM	249.600
10	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III w celu wkopania przewodu lamp 116*0.6*0.3	m ³		
			m ³	20.880	
				RAZEM	20.880
11	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 20.88	m ³		
			m ³	20.880	
				RAZEM	20.880
12	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 116	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
13	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 116	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
14	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m na przewód Krotność = 2 116	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
15	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III Krotność = 2 116	m		
			m	116.000	
				RAZEM	116.000
16	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka przejścia tunelu 10	m ³		
			m ³	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 10+10	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
18	kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu 10+10	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 1670.40	m ² m ²	 1670.400	
				RAZEM	1670.400
20	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 1670.40	m ² m ²	 1670.400	
				RAZEM	1670.400