

Inowrocław, 11 lipca 2019 r.

## Wyjaśnienia na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Termomodernizację pokrycia dachowego Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu

dotyczy: Ogłoszenia nr 563961 - N - 2019 z dnia 2019-06-21 r.  
Ogłoszenie nr 540134599 - N - 2019 z dnia 03-07-2019 r.  
Ogłoszenie nr 540137894 - N - 2019 z dnia 05-07-2019 r.

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania:

1. „Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków dotyczących zakończenia położenia docieplenia styropapy na krawędzi budynku dużej Hali. Z przedłożonych rysunków wynika, że istniejące obróbki blacharskie z jednej ze stron wykonane są pod kątem w stronę dachu. Rysunek winien zawierać sposób wykonania docieplenia na styku z istniejącą obróbką blacharską. Jednocześnie wskazujemy, iż w przedmiarach robót Zamawiający przewidział do wykonania tylko 20,28 m<sup>2</sup> obróbek blacharskich, co w przypadku konieczności wykonania nowych obróbek zamykających docieplenie ze styropapy według nas jest niewystarczającą ilością. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, a także uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące ilości.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zakończenie położenia docieplenia na krawędzi budynku dużej Hali oraz wykonanie docieplenia z istniejącą obróbką blacharską należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

W związku z zapytaniem o ilość obróbek blacharskich informuję, że w przedmiarze zostanie podwojona ilość obróbek blacharskich. Uzupełniona dokumentacja zostanie udostępniona na stronie.

2. „Czy przy projektowanej grubości styropapy nie będzie ona wystawać poza istniejące ogniomury, wylazy dachowe oraz inne elementy dachu oraz urządzenia występujące na dachu. Jeżeli będzie to miało miejsce to prosimy o szczegółowe wskazanie rozwiązań projektowych dotyczących wykonania powyższych prac wraz z uzupełnieniem przedmiarów robót o prace niezbędne do wykonania.”

Odpowiedź Zamawiającego: Informuję, że przy projektowanej grubości styropapy nie będzie ona wystawać poza istniejące ogniomury, wylazy dachowe, urządzenia i inne elementy na dachu.

3. „Przedmiary robót zawierają jedynie jednowarstwowe wykonanie papy termozgrzewalnej na dachach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o wykonanie drugiej warstwy papy termozgrzewalnej.”

Pytania 4 i 5 dotyczące przedmiarów robót:

4. „Punkt 4 – Duża Hala- Naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego) – nie uwzględnia pokrycia dachu papą podkładową.”

5. „Punkt 8 – Hala Mała – Naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego krycia) – nie uwzględnia pokrycia dachu papą podkładową.”

Odpowiedź Zamawiającego do pkt 3, 4 i 5: Zgodnie z przedmiarem należy ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia, natomiast papę podkładową stanowi papa którą oklejone są płyty styropianowe.

Dokumentacja zostanie uzupełniona i udostępniona na stronie.

Jednocześnie Zamawiający:

9. Zmiany w dokumentacji projektowej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach) stanowiące załączniki do SIWZ udostępni na stronie internetowej [www.osir-inowroclaw.samorzady.pl](http://www.osir-inowroclaw.samorzady.pl).

Ponadto Zamawiający dokona zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

DYREKTOR  
  
Magdalena Klimek