

ZP. 2311-3/19

Inowrocław, 16 lipca 2019 r.

Wyjaśnienia na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Termomodernizację pokrycia dachowego Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu

dotyczy: Ogłoszenia nr 563961 - N - 2019 z dnia 2019-06-21 r.

Ogłoszenie nr 540134599 - N - 2019 z dnia 03-07-2019 r.

Ogłoszenie nr 540137894 - N - 2019 z dnia 05-07-2019 r.

Ogłoszenie nr 540142935 - N - 2019 z dnia 11-07-2019 r.

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania:

1. "Wykonawca wnosi o jednoznaczną odpowiedź o ilość warstw planowanych na dachach w związku z rozbieżnościami w odpowiedziach oraz zapisami dokumentacji projektowej w szczególności zapisy STWIOR punkt 2.2, akapit Montaż pokrycia z papy. Odpowiedź z dnia 5 lipca 2019 r. pkt.2 odpowiedź : Na styropapie należy zamontować w pierwszej kolejności papę podkładową, następnie papę nawierzchniową, a w wyjaśnieniach z dnia 11 lipca 2019 r. w odpowiedzi na zapytania 3,4 i 5 Zamawiający wyjaśnia: Zgodnie z przedmiarem należy ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia, natomiast papę podkładową stanowi papa, którą oklejone są płyty styropianowe. Ponownie wnoszę o jednoznaczną odpowiedź z uwagi na ryczałtową cenę wykonania zamówienia a załączone przedmiary robót nie są podstawą, zgodnie z zapisami SIWQZ rozdział XIII pkt 4 „Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary są dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy”.

2. „W związku z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 11.07.2019r. dotyczącego odpowiedzi do punktu 3, 4 i 5 o zastosowaniu jedynie papy wierzchniego krycia traktując, iż „ papę podkładową stanowi papa którą oklejone są płyty styropianowe”, informujemy, iż brak na rynku styropapy której przyklejona warstwa papy przez producenta jest traktowana jako papa podkładowa. Producenci styropap w swych aprobach, kartach technicznych lub deklaracjach zgodności wskazują, iż okładzina z papy nie jest wliczona do ilości warstw pokrycia dachowego, a co za tym idzie warstwa papy na płytach styropianowych nie jest traktowana jako papa podkładowa pod wierzchnią warstwą papy. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie ilości warstw papy.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z przedmiarem robót w pierwszej kolejności należy ułożyć styropapę w okładzinie z papy a w następnej kolejności należy ułożyć 1 warstwę papy wierzchniego krycia.

3. „Wykonawca wnosi o wyjaśnienia co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez konserwację obróbek z blach ocynkowanej wskazującej początkową korozję a w szczególności kolidującą z planowanym dociepleniem dachu – odpowiedź udzielona z punkcie 3 wyjaśnień z dnia 5 lipca 2019 r.”

Odpowiedź Zamawiającego: Miejsca ze śladami nalotu rdzy wymagają dokładnego oczyszczenia i odtuszczenia. Po przeszlifowaniu danych fragmentów blachy usuwamy pył, a odsłonięte, pozbawione ochrony miejsca zabezpieczamy gruntem. Następnie pokrywamy warstwą farby w kolorze ocynku.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Henryk Procek
Henryk Procek