

ZP. 2311-3/19

Inowrocław, 5 lipca 2019 r.

**Wyjaśnienia na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na: Termomodernizację pokrycia dachowego Hali Widowiskowo – Sportowej
przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu**

**dotyczy: Ogłoszenia nr 563961 - N - 2019 z dnia 2019-06-21 r.
Ogłoszenie nr 540134599-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.**

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania:

1. „W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o demontażu instalacji odgromowej i jej odtworzeniu. Proszę o potwierdzenie, że istniejąca instalacja odgromowa spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy i że po demontażu można ponownie ją zamontować.”

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy, instalacja odgromowa jest sprawna i kompletna. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego (Załączniki do uzupełnionej dokumentacji projektowej nr 3, 4 i 5).

2. „Proszę o potwierdzenie, że na styropapie należy zamontować papę termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową.”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak potwierdzamy. Na styropapie należy zamontować w pierwszej kolejności, papę podkładową, następnie papę nawierzchniową.

3. „Obróbki blacharskie attyk dachu Hali dużej wykazują początkową korozję i kolidują z dociepleniem dachu. Proszę o odpowiedź czy obróbki blacharskie attyk należy wymienić na nowe.”

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Należy przeprowadzić konserwację wszystkich obróbek blacharskich.

4. „Po dociepleniu dachu wysokość kominów nie będzie spełniać obowiązujących przepisów. Czy kominy na dachu Hali dużej należy przemurować podnosząc je do obowiązującej wysokości i przepisów?”

Odpowiedź Zamawiającego: Wysokość kominów należy pozostawić bez zmian.

5. „Proszę o odpowiedź czy wymieniane wpusty dachowe mają być standardowe czy z funkcją podgrzewania. Jeżeli mają być podgrzewane to proszę o informację czy instalacja elektryczna jest doprowadzona do wpustów.”

Odpowiedź Zamawiającego: Wpusty dachowe mają być standardowe bez funkcji podgrzewania.

6. „Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:
- rzut dachu wraz z zaznaczeniem instalacji odwodnieniowej, odgromowej, murów ogniowych, okapów, gzymsów
- przekrój przez istniejące i projektowane warstwy dachu”

Odpowiedź Zamawiającego: Dokumentacja udostępniona zostanie na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu (Załączniki do uzupełnionej dokumentacji projektowej nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7).

7. „Wykonawca wnosi o podanie ilości oraz parametrów technicznych instalacji odgromowej do demontażu, a następnie do odtworzenia.”

Odpowiedź Zamawiającego: Informujemy, że instalacja odgromowa jest sprawna i kompletna. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Istniejąca instalacja odgromowa jest naniesiona na udostępnionym rzucie dachu (Załączniki do uzupełnionej dokumentacji projektowej nr 3, 4 i 5). Parametry instalacji odgromowej:

- drut ocynkowany min. fi 8,
- uchwyty dachowe,
- zaciski i uchwyty.

8. „Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rodzaju materiału, z którego należy wykonać system odprowadzania wody deszczowej wg opisu STWiOR pkt 3.7. blacha ocynkowana w kolorze RAL8017 czy blacha ocynkowana powlekana w kolorze RAL8017.”

Odpowiedź Zamawiającego: Z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL8017.

Jednocześnie Zamawiający:

9. Edytowalne druki załączników do SIWZ udostępni na stronie internetowej www.osir-inowroclaw.samorzady.pl.

10. W zakresie wykazu potwierdzającego doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ.

Ponadto Zamawiający dokona zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.


DYREKTOR
Magdalena Klimek