

Opis przedmiotu zamówienia

W celu rozpoczęcia modernizacji dachu na budynku głównym Hali Sportowej przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu, należy przed rozpoczęciem robót zasadniczych przygotować dach zgodnie ze sztuką budowlaną. W zakresie robót przygotowawczych należy przejrzeć dokładnie cały dach, poprzecinać pęcherze, umocować w tych miejscach pokrycie i pokitować miejsca odstającej papy. W dalszej kolejności zdemontować rynny i rury spustowe oraz opierzenia i przekazać inwestorowi do dyspozycji. Materiały te nie nadają się do dalszego użytkowania, a ich bardzo zły stan techniczny jest wynikiem długotrwałej eksploatacji.

Na dachu znajdują się attyki, na których podczas remontu trzeba skuć do końca zmurszałe tynki, pokrycie z dachówki częściowo rozlasowanej i wykonać z montażem nowe opierzenia i tynki. Rynny i rury spustowe wykonać z PCV, a opierzenia gzymsów, kominów, attyk z blach cynkowo-tytanowej zachowując odpowiednie spadki. Na wszystkich nowych tynkach kat. III należy wykonać cienkowarstwową wyprawkę z tynku mineralnego o grubości 2 mm, fakturze baranka lub kornika, z kruszywa od 1,5 do 3,0 mm, wytrzymałości na ścieranie: kat. CSII.

Całą powierzchnię dachu pokryć papą termozgrzewalną ze styropianem.