

**PRZEDMIAR ROBÓT**

<b>45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi</b>	
<b>Remont dachu w budynku hali sportowej</b>	
Identyfikator kosztorysu: Remont dachu w budynku hali sportowej	

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Przygotowanie dachu do montażu nowego pokrycia i obróbkę</b>		
10	KNR 4-01 519-1 Drobne naprawy pokryć polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 18*25*1,2	m2	540,00
		540,00	
20	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*25	m	50,00
		50,00	
30	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*12	m	48,00
		48,00	
40	KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków attyki (25+18)*2*0,7*2strony	m2	120,40
		120,40	
50	KNR 4-01 349-1 Rozebranie pokrycia attyk z dachówki (25+18)*2*0,25*0,03	m3	0,65
		0,65	
<b>2</b>	<b>Roboty zasadnicze</b>		
60	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy 25*2*0,6 wewnętrzna strona attyki (24,5+17,5)*2*0,7 Nakrycie attyki w miejsce dachówek (25+18)*2*0,4	m2	123,20
		30,00	
		58,80	
		34,40	
70	KNR 0-15 IGM 529-3 Rury spustowe z PCV o średnicy 11,0 cm	m	48,00
80	KNR 0-15 IGM 528-4 Rynny dachowe z PVC o średnicy 16,0 cm	m	50,00
90	KNR 0-22 IGM 531-1 Przygotowanie podłoża	m2	540,00
100	KNR 0-22 IGM 531-2 Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd	m2	540,00
110	KNR 0-22 IGM 531-2 Krycie dachów papą termozgrzewalną ze styropianem	m2	540,00
120	KNR 0-22 IGM 532-6 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m obwodu	mb	20,00
130	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne (25+18)*2*0,25	m2	21,50
		21,50	
140	KNR 2-02 902-1	m2	120,40

	Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie		
	(25+18)*2*0,7*2	120,40	
150	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	206,40