

Wymiana zużytej nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 C w Inowrocławiu

1. Lokalizacja projektu:

Nr dz. 130/150

ul. Bolesława Krzywoustego 19 C
88-100 Inowrocław

2. Opis techniczny:

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym, boisku piłkarskim, zlokalizowanym przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 C w Inowrocławiu, na sztuczną trawę syntetyczną, piłkarską z aktualnym certyfikatem FIFA (rodzaj włókna: monofil 100% PE, gęstość włókien 127000/m², grubość włókna minimum 360μ, siła wyrywania pęczka trawy 50N) o wysokości 6 cm. Stara nawierzchnia jest zużyta. Nowa, bezpieczna nawierzchnia będzie zmniejszała ryzyko upadków i urazów. Projektowana wymiana nawierzchni obejmuje powierzchnię 30 x 60 metrów czyli 1800m².

Zakres robót remontowo-budowlanych na boisku obejmuje:

- demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni – 1800m²,
- demontaż, naprawa i ponowny montaż bramek – 2 szt,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod trawę (1800 m²)
- montaż nawierzchni boiska z trawy syntetycznej z aktualnym certyfikatem FIFA o wysokości 6 cm z zasypką z piasku kwarcowego i granulatu gumowego SBR wraz z oliniowaniem w ilości 1800m²,
- wykonanie w kole środkowym logo OSiR (załącznik nr 1).

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością, pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót budowlanych. Wszyscy pracownicy przebywający na placu budowy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną.

Roboty powinny być odebrane protokularnie przez komisję w obecności kierownika robót oraz przedstawicieli inwestora.

Wszelkie roboty zanikające powinny być odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone odpowiednim protokołem.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien przedstawić deklarację zgodności na używane materiały budowlane inspektorowi nadzoru. Materiałów można użyć jedynie po ich zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru.

3. Uzasadnienie dla realizacji projektu

Boisko przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 C w Inowrocławiu jest miejscem, na którym spotykają się mieszkańcy osiedla (młodzież i dorośli) w celu rozgrywek towarzyskich i aktywnego spędzania czasu wolnego. Nawierzchnia boiska jest w złym stanie technicznym. Boisko powstało w 2007 roku. Obecnie nawierzchnia boiska jest zniszczona - wytarta. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z niego mieszkańców. Celem projektu jest, aby boisko służyło w sposób bezpieczny wszystkim mieszkańcom osiedla Piastowskie jak i okolicznych osiedli.

KIEROWNIK
Tomasz Wesołowski