

Ogłoszenie nr 540142458-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

**Inowrocław:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 563961-N-2019, 540134599-N-2019, 540137894-N-2019

**Data:** 2019-06-21 r., 03-07-2019 r., 05-07-2019 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 32988100000000, ul. al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 555 350, e-mail [zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl](mailto:zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl), faks 523 555 366.  
Adres strony internetowej (url): [www.osir-inowroclaw.samorzady.pl](http://www.osir-inowroclaw.samorzady.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) rozbiórka obróbek blacharskich (mury ogniowe, okapy, gzymsy itp.), 2) demontaż systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu nad tarasem oraz pomieszczenia technicznego windy, 3) demontaż instalacji odgromowej, 4) przygotowanie istniejącej powierzchni z papy poprzez uszczelnienie, likwidacje pęcherzy itp. 5) przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy styropapy (oczyszczenie podłoża i zagruntowanie) wraz z demontażem niepotrzebnych elementów, 6) wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropapy, 7) montaż izoklinów, 8) pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup> i grubości 4 mm z drobnoziarnistą posypką mineralną, 9) pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia

modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup> i grubości 5,2 mm z grubą posypką mineralną 10) wykonanie obróbek z papy (wokół elementów zamontowanych na dachu, na murze ogniowym i gzymsie – pod obróbki blacharskie), 11) wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55 mm (gzyms, mur ogniowy), 12) wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu nad tarasem oraz pomieszczeniem technicznym windy, 13) odtworzenie instalacji odgromowej oraz przestrzeganiu przepisów powszechnie obowiązujących, w tym: ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawy z 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy z 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) utrzymywania na terenie budowy porządku, należytego składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz urządzeń prowizorycznych, b) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt pojemnika na odpady budowlane (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów i ich utylizacją, c) zorganizowania i zabezpieczenia, a po zakończeniu robót zdemontowania zaplecza budowy, jak również ponoszenia kosztów jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń, na zorganizowanym przez siebie placu budowy, d) przywrócenia zastanego stanu otoczenia takiego jak przed rozpoczęciem robót budowlanych, e) wykonania prac zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, a także zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, f) ponoszenia odpowiedzialności za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu zamówienia powierza, lub którym przy realizacji przedmiotu zamówienia się posługuje, g) zabezpieczenia terenu wykonywania robót, w tym jego oznakowania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, h) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub paramentów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru, i) używania wyrobów odpowiadających wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, j) wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami w zakresie prawa

budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 3. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia i stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, w tym Polskich Norm, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z wymogami odpowiednich norm, bądź certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność. 4. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, zapisami niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru Zamawiający nie był w stanie przewidzieć i określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności – zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania: znajduje się w dokumentacji projektowej zawierającej m. in.: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, wraz z jej uzupełnieniem, która stanowi załącznik do SIWZ.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) rozbiórka obróbek blacharskich (mury ogniowe, okapy, gzymsy itp.), 2) demontaż systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu nad tarasem oraz pomieszczenia technicznego windy, 3) demontaż instalacji odgromowej, 4) przygotowanie istniejącej powierzchni z papy poprzez uszczelnienie, likwidację pęcherzy itp. 5) przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy styropapy (oczyszczenie podłoża i zagruntowanie) wraz z demontażem niepotrzebnych elementów, 6) wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropapy wraz z papą podkładową, 7) montaż izoklinów, 8) pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m<sup>2</sup> i grubości 5,2 mm z grubą posypką mineralną, 9) wykonanie obróbek z papy (wokół elementów zamontowanych na dachu, na murze ogniowym i gzymsie – pod obróbki blacharskie), 10) wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55 mm (gzyms, mur

ogniowy), 11) wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu nad tarasem oraz pomieszczenia technicznego windy, 12) odtworzenie instalacji odgromowej oraz przestrzeganiu przepisów powszechnie obowiązujących, w tym: ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawy z 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy z 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) utrzymywania na terenie budowy porządku, należytego składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz urządzeń prowizorycznych, b) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt pojemnika na odpady budowlane (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów i ich utylizacją, c) zorganizowania i zabezpieczenia, a po zakończeniu robót zdemontowania zaplecza budowy, jak również ponoszenia kosztów jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń, na zorganizowanym przez siebie placu budowy, d) przywrócenia zastanego stanu otoczenia takiego jak przed rozpoczęciem robót budowlanych, e) wykonania prac zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, a także zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, f) ponoszenia odpowiedzialności za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu zamówienia powierza, lub którym przy realizacji przedmiotu zamówienia się posługuje, g) zabezpieczenia terenu wykonywania robót, w tym jego oznakowania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, h) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub paramentów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru, i) używania wyrobów odpowiadających wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, j) wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 3. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia i stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, w tym

Polskich Norm, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z wymogami odpowiednich norm, bądź certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność. 4. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, zapisami niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru Zamawiający nie był w stanie przewidzieć i określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności – zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania: znajduje się w dokumentacji projektowej zawierającej m. in.: specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, wraz z jej uzupełnieniem, która stanowi załącznik do SIWZ.

